



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL
COORDENADORIA DE INSPEÇÃO ANIMAL

MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO

01. **Nome da firma interessada no projeto:** A definir
02. **Localização do futuro estabelecimento:** A definir
03. **Natureza do estabelecimento:** Unidade de extração e beneficiamento de produtos das abelhas.
04. **Responsável pelo projeto:** Nathalia Silva Castro
05. **Área do terreno:** A definir
06. **Área a ser construída:** 57.84²
07. **Área útil:** 54,42m²
08. **Recuo do alinhamento da rua:** A definir
09. **Duração provável da obra:** A definir
10. **Pé-direito:** 2,59m
11. **Madeiramento e cobertura:** cobertura de telha galvanizada com inclinação de 3% e estrutura metálica.
12. **Portas:** 2 portas de 2m vai e vem de alumínio, 2 portas de 80cm de alumínio, 1 porta de 80cm vai e vem de alumínio, 5 portas de 60 de alumínio e 1 porta de 70 de alumínio.
13. **Revestimento Geral:** O material usado nas divisórias assim como no fechamento (As paredes) são painéis termo acústico, tem a espessura de 50mm feito com um aço laminado nas extremidades e dentro possui o PIR (poliisocianureto) um poliuretano especial e cobertura de telha galvanizada com inclinação de 3%
14. **Pavimentação Externa:** Pedra brita 01 e bloquetes
15. **Esquadrias:** 2 janelas de e 2.00x1.10 de alumínio e vidro, 1 janela de 1.00x110 de alumínio e vidro, 2 basculantes de 0.50x0.80 de alumínio e vidro, 1 basculante de 0.80x0.80 e alumínio e vidro, 1 basculante de 1.00x0.80 de alumínio e vidro.
16. **Impermeabilização:** Lajota na cor branca 30x30
17. **Instalação d'água:** Duas caixas d'água com capacidade de 5 mil litros e poço artesiano, Antes da entrada na caída d'água, será instalada uma bomba dosadora de cloro, serão realizadas duas coletas da água proveniente do poço e da caixa d'água para posterior exame físico, químico e microbiológico
18. **Sistema de esgoto:** A instalação hidráulica é completa e pronta para ser instalada na sua rede de esgoto e ser alimentada por um ponto hidráulico e o setor administrativo terá um esgotamento sanitário separado do esgoto industrial, sendo que o sistema de esgoto será composto de fossa séptica para água proveniente da área administrativa e uma estação de tratamento de esgoto- ETE, para a área de produção conforme projeto sanitário.
19. **Pintura Geral:** Não haverá necessidade de pintura epóxi, pois as paredes serão de PIR, um material lavável e da cor clara.
20. **Custo provável da obra:** R\$ 119.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL
COORDENADORIA DE INSPEÇÃO ANIMAL

MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO

São Raimundo

(cidade)

14/08/2020

Nathalia Silva Castro

Nathalia Silva Castro

CAU Nº A140859-3